

ARKUSZ AL - 2

ZESTAWIENIE DREWNA NA LUKARNĘ DACHU 42st [w m³]

TEMAT : Kolegium jezuickie
58-500 Jelenia Góra

NR UMOWY :

DATA :

20012-02-20

OBIEKT : Drewniana konstrukcja lukarny Nr 2

NR RYS :

WYKONAŁ :

D. Niebudek

POZ.	LICZBA				DŁUGOŚĆ	OBJĘTOŚĆ	OBJĘTOŚĆ	OBJĘTOŚĆ CAŁKOWA	MATERIAŁ		UWAGI
l.p.	[szt.]	φ	b	h	L	JEDN.	1 SZT.	[m ³]		[m]	
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ³ /m]	[m ³]	[m ³]			
1	10	12	12		150	0,014	0,022	0,216	C24	1,50	El Nr 1
2	5	14	12		150	0,017	0,025	0,126	C24	0,75	El Nr 2
3	10	12	12		80	0,014	0,012	0,115	C24	0,80	El Nr 3
4	10	5	9		230	0,005	0,010	0,104	C24	2,30	El Nr 4
5	10	5	9		245	0,005	0,011	0,110	C24	2,45	El Nr 5
6	20	5	9		16	0,005	0,001	0,014	C24	0,32	El Nr 6
7	5	12	14		200	0,017	0,034	0,168	C24	1,00	El Nr 7
8	5	5	6		245	0,003	0,007	0,037	C24	1,23	El Nr 8
9	14	12	12		90	0,014	0,013	0,181	C24	1,26	El Nr 9
10	10	8	12		13	0,010	0,001	0,012	C24	0,13	El Nr 10
11	14	5	8		80	0,004	0,003	0,045	C24	1,12	El Nr 11
12	35	2,2	10		230	0,002	0,005	0,177	C24	8,05	deskowanie
13	10	2,5	12		170	0,003	0,005	0,051	C24	1,70	deska okapowa
14	1	2,5	10		60000	0,003	1,500	1,500	C24	60,00	deskowanie
15	1	5	5		40000	0,003	1,000	1,000	C24	40,00	łaty
16	1	3	5		60000	0,002	0,900	0,900	C24	60,00	łaty
OGÓLEM							[m³]	4,76 [m³]			

OSB 1,5 wodoodporne- 25szt.

OSB 1,2 wodoodporne- 10szt.